

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KPP Grójec remont pomieszczeń.					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 3m2	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek betonowych gr 10 cm	m ³		
d.1	0504-01	1.00*0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
3	KNR 4-04	Rozebranie jednolitych posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03				
	STWIOR				
	str.11	1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
4	KNR-W 4-	usunięcie z budynku gruzu z naprawianych posadzek	m ³		
d.1	01 0106-04				
	analogia	1.5*0.2+0.05	m ³	0.350	
				RAZEM	0.350
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na	m ³		
d.1	0108-11	odległość do 1 km			
		0.35	m ³	0.350	
				RAZEM	0.350
2					
6	KNR 0-19	Montaż drzwi aresztowych odporność na włamanie – klasa RC4	m ²		
d.2	0931-06	1.00*2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
3					
7	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m ²		
d.3	1106-03	Krotność = 3			
	z powyższe-	1.5	m ²	1.500	
	go			RAZEM	1.500
8	KNR 0-12	Posadzka z płytek gresowych o wymiarach 30x60cm antypoślizgowych	m ²		
d.3	1118-08	uzupełnienie płytek.			
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500

