

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: PRACE REMONTOWE W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  
ADRES INWESTYCJI: 63-006 MARKOWIC.  
Obręb ewidencyjny: 302106\_2.0007.121/1 MARKOWICE  
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GMINA KLESZCZEWO, POWIAT  
POZNAŃSKI, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE.  
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 121/1  
WYKONAWCA: Archiformacja sp. zo.o.  
ADRES WYKONAWCY: ul. R. Dmowskiego 22  
63-000 Środa Wlkp  
NIP: 786-172-40-51  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
inż. Wiesław Hucaluk  
DATA OPRACOWANIA: 03.12.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

03.12.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.5 - wiatrołap</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		2,96 * (2,47 * 2 + 3,66 * 2) {otwory} - (1,1 * 2,05 * 2 + 1,46 * 2,55) A (Obliczenie pomocnicze) poz.1 A * 30%	m2	36,290 -8,233 <u>28,057</u> <b>8,417</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,417</b>
2 d.1.1.1	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		2,47 * 3,66 A (Obliczenie pomocnicze) poz.2 A * 30%	m2	9,040 <u>9,040</u> <b>2,712</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,712</b>
3 d.1.1.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
		poz.1 * 0,03 + poz.2 * 0,03	m3	0,334	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,334</b>
<b>1.1.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
4 d.1.1.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.1	m2	8,417	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,417</b>
5 d.1.1.2	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.2	m2	2,712	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,712</b>
6 d.1.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian gruntem	m2		
		poz.1 A	m2	28,057	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,057</b>
7 d.1.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitów gruntem	m2		
		poz.2 A	m2	9,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,040</b>
8 d.1.1.2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		poz.6 + poz.7	m2	37,097	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,097</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty instalacji elektrycznych</b>			
9 d.1.2	KNNR 9 0501-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>2</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.6 - pomieszczenie świetlicy</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
<b>2.1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
10 d.2.1.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		3,35 * (6,28 * 2 + 8,96 * 2) {otwory} - (0,94 * 2,05 + 1,1 * 2,05 + 1,5 * 2,22 * 4) A (Obliczenie pomocnicze) poz.10 A * 30%	m2	102,108 -17,502 <u>84,606</u> <b>25,382</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,382</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2.1.1	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		6,28 * 8,96		56,269	
		A (Obliczenie pomocnicze)		56,269	
		poz.11 A * 30%	m2	16,881	
				RAZEM	16,881
12 d.2.1.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
		poz.10 * 0,03 + poz.11 * 0,03	m3	1,268	
				RAZEM	1,268
<b>2.1.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
13 d.2.1.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.10	m2	25,382	
				RAZEM	25,382
14 d.2.1.2	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.11	m2	16,881	
				RAZEM	16,881
15 d.2.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian gruntem	m2		
		poz.10 A	m2	84,606	
				RAZEM	84,606
16 d.2.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitów gruntem	m2		
		poz.11 A	m2	56,269	
				RAZEM	56,269
17 d.2.1.2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		poz.15 + poz.16	m2	140,875	
				RAZEM	140,875
<b>2.2</b>		<b>Roboty instalacji elektrycznych</b>			
18 d.2.2	KNNR 9 0501-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
19 d.2.2	KNNR 5 0203-01	Przewody światłowodowe	m		
		15,0	m	15,000	
				RAZEM	15,000
20 d.2.2	KNR AT-14 0107-01	Montaż gniazda światłowodowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2.2	KNR AT-14 0110-13 analogia	Montaż rozdzielkacza światłowodu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2.2	KNR AT-14 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.3</b>		<b>Roboty instalacji sanitarnych</b>			
23 d.2.3	KNR-W 2-17 0156-02	Nawietrzaki okienne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.2.3	KNP 18 0108-02.02 analogia	Montaż uchwytów na ścianie przez przykręcenie do gotowego podłoża w dwóch punktach	szt.		
		3 * 2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
<b>3</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.7 - zaplecze kuchenne</b>			
<b>3.1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
<b>3.1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
25 d.3.1.1	KNR 9-29 0201-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza Krotność = 2	m2		
		2,96 * 6,0	m2	17,760	
				RAZEM	17,760
26 d.3.1.1	KNR 9-29 0202-03	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o grubości do 8 cm	m2		
		poz.25	m2	17,760	
				RAZEM	17,760
27 d.3.1.1	KNR 9-29 0203-03	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw słupków do 50 cm	m2		
		poz.26	m2	17,760	
				RAZEM	17,760
28 d.3.1.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		2,96 * (4,99 * 2 + 4,78 * 2) {otwory} - (0,94 * 2,05 + 0,9 * 2,0 + 1,06 * 1,68 * 2 + 0,7 * 2,05 * 4) A (Obliczenie pomocnicze) poz.28 A * 30%	m2	57,838 -13,029 <u>44,809</u> <b>13,443</b>	
				RAZEM	13,443
29 d.3.1.1	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		2,4 * 4,78 + 2,59 * 2,59 - 1,34 * 1,08 A (Obliczenie pomocnicze) poz.29 A * 30%	m2	16,733 <u>16,733</u> <b>5,020</b>	
				RAZEM	5,020
30 d.3.1.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
		poz.25 * 0,03 + poz.26 * 0,08 + poz.28 * 0,03 + poz.29 * 0,03	m3	2,507	
				RAZEM	2,507
<b>3.1.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
31 d.3.1.2	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2		
		6,0 * 0,1	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
32 d.3.1.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.31	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
33 d.3.1.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.28	m2	13,443	
				RAZEM	13,443
34 d.3.1.2	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.29	m2	5,020	
				RAZEM	5,020
35 d.3.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian gruntem	m2		
		poz.28 A	m2	44,809	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	44,809
36 d.3.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitów gruntem	m2		
		poz.29 A	m2	16,733	
				RAZEM	16,733
37 d.3.1.2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		poz.35 + poz.36	m2	61,542	
				RAZEM	61,542
38 d.3.1.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic regulowanych do poszczególnych drzwi wewnątrzlokalowych	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
39 d.3.1.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnątrzlokalowych	m2		
		poz.38	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
<b>3.2</b>		<b>Roboty instalacji elektrycznych</b>			
40 d.3.2	KNNR 9 0501-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
<b>3.3</b>		<b>Roboty instalacji sanitarnych</b>			
<b>3.3.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
41 d.3.3.1	KNR-W 4-02 0234-03	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.3.3.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3.3.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
43 d.3.3.2	KNR-W 2-17 0156-02	Nawietrzaki okienne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>3.4</b>		<b>Urządzenia</b>			
44 d.3.4		Meble kuchenne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.3.4		Wypożyczenie kuchenne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.8 - umywalnia oraz WC</b>			
<b>4.1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
<b>4.1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
46 d.4.1.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.4.1.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
		poz.46 * 0,8 * 2,0 * 0,08 + poz.47_1 * 0,03 + poz.47_2 * 0,08 + poz.47_4 * 0,03 + poz.47_5 * 0,03	m3	0,128	
				RAZEM	0,128
<b>4.1.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
48 d.4.1.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,96 * (1,04 * 2 + 2,09 * 2 + 0,99 * 2 + 1,54 * 2)		33,507	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{otwory} - (0,7 * 2,05 * 4) A (Obliczenie pomocnicze) poz.48 A * 30%	m2	-5,740 27,767 <b>8,330</b>	
				RAZEM	<b>8,330</b>
49 d.4.1.2	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		0,99 * 1,54 + 1,04 * 2,09 A (Obliczenie pomocnicze) poz.49 A * 30%	m2	3,698 3,698 <b>1,109</b>	
				RAZEM	<b>1,109</b>
50 d.4.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian gruntem	m2		
		poz.48 A	m2	27,767	
				RAZEM	<b>27,767</b>
51 d.4.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitów gruntem	m2		
		poz.49 A	m2	3,698	
				RAZEM	<b>3,698</b>
52 d.4.1.2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		poz.50 + poz.51	m2	31,465	
				RAZEM	<b>31,465</b>
53 d.4.1.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic regulowanych do poszczególnych drzwi wewnątrzlokalowych	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	<b>1,800</b>
54 d.4.1.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnątrzlokalowych	m2		
		poz.53	m2	1,800	
				RAZEM	<b>1,800</b>
<b>4.2</b>		<b>Roboty instalacji elektrycznych</b>			
55 d.4.2	KNNR 9 0501-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
<b>4.3</b>		<b>Roboty instalacji sanitarnych</b>			
56 d.4.3	KNR-W 4-02 0225-01	Wymiana muszli ustępowej porcelanowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
57 d.4.3	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		3,0	m	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
58 d.4.3	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>5</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.9 - magazyn pomocniczy</b>			
<b>5.1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
59 d.5.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,96 * (3,94 * 2 + 4,78 * 2) {otwory} - (1,1 * 2,05 + 0,9 * 2,0 + 1,06 * 1,68) A (Obliczenie pomocnicze) poz.59 A * 30%	m2	51,622 -5,836 45,786 <b>13,736</b>	
				RAZEM	<b>13,736</b>
60 d.5.1	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		3,75 * 4,78		17,925	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		A (Obliczenie pomocnicze)		17,925	
		poz.60 A * 30%	m2	<b>5,378</b>	
				RAZEM	<b>5,378</b>
61 d.5.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian gruntem	m2		
		poz.59 A	m2	45,786	
				RAZEM	<b>45,786</b>
62 d.5.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitów gruntem	m2		
		poz.60 A	m2	17,925	
				RAZEM	<b>17,925</b>
63 d.5.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		poz.61 + poz.62	m2	63,711	
				RAZEM	<b>63,711</b>
<b>5.2</b>		<b>Roboty instalacji elektrycznych</b>			
64 d.5.2	KNNR 9 0501-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
<b>5.3</b>		<b>Roboty instalacji sanitarnych</b>			
65 d.5.3	KNR-W 2-17 0156-02	Nawietrzaki okienne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>6</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.13 - wc</b>			
<b>6.1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
66 d.6.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,96 * (1,08 * 2 + 1,48 * 2)		15,155	
		{otwory} - (0,7 * 2,05)		-1,435	
		A (Obliczenie pomocnicze)		13,720	
		poz.66 A * 30%	m2	<b>4,116</b>	
				RAZEM	<b>4,116</b>
67 d.6.1	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		1,08 * 1,48		1,598	
		A (Obliczenie pomocnicze)		1,598	
		poz.67 A * 30%	m2	<b>0,479</b>	
				RAZEM	<b>0,479</b>
68 d.6.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian gruntem	m2		
		poz.66 A	m2	13,720	
				RAZEM	<b>13,720</b>
69 d.6.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitów gruntem	m2		
		poz.67 A	m2	1,598	
				RAZEM	<b>1,598</b>
70 d.6.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		poz.68 + poz.69	m2	15,318	
				RAZEM	<b>15,318</b>
<b>6.2</b>		<b>Roboty instalacji elektrycznych</b>			
71 d.6.2	KNNR 9 0501-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>6.3</b>		<b>Roboty instalacji sanitarnych</b>			
72 d.6.3	KNR-W 4-02 0225-01	Wymiana muszli ustępowej porcelanowej	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>7</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1.14 - schowek porządkowy</b>			
<b>7.1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
73 d.7.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,96 * (0,98 * 2 + 1,24 * 2) {otwory} - (0,7 * 2,05) A (Obliczenie pomocnicze) poz.73 A * 30%	m2	13,142 -1,435 <u>11,707</u> <b>3,512</b>	
				RAZEM	3,512
74 d.7.1	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		0,98 * 1,24 A (Obliczenie pomocnicze) poz.74 A * 30%	m2	1,215 <u>1,215</u> <b>0,365</b>	
				RAZEM	0,365
75 d.7.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian gruntem	m2		
		poz.73 A	m2	11,707	
				RAZEM	11,707
76 d.7.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitów gruntem	m2		
		poz.74 A	m2	1,215	
				RAZEM	1,215
77 d.7.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		poz.75 + poz.76	m2	12,922	
				RAZEM	12,922
<b>7.2</b>		<b>Roboty instalacji elektrycznych</b>			
78 d.7.2	KNNR 9 0501-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>7.3</b>		<b>Roboty instalacji sanitarnych</b>			
79 d.7.3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie do nalewania wody	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.7.3	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000