

Kleszczewo, dnia 09 stycznia 2025 r.

Wykonawcy w postępowaniu

dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa żłobka w Tulcach”, nr postępowania ZP.271.15.2024.

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach oraz wprowadzonych zmianach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) otrzymanych/ udzielonych w ww. postępowaniu:

Treść pytania 1:

Proszę o udostępnienie raportu z badań geotechnicznych gruntu przeznaczonego pod budowę.

Odp. Przesyłamy w załączniku. Plik „SP-22-40_Żłobek Tulce - Badania geologiczne”

Treść pytania 2:

Pytanie dotyczy elementów zabawowych placu zabaw: Zamawiający w udzielonych odpowiedziach wskazuje jako zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcyjnych cynkowanie.

Czy wystarczy aby zastosowane cynkowanie było cynkowaniem kąpielowym?

Odp. Tak

Treść pytania 3:

Zamawiający w udzielonych odpowiedziach oraz dostępnej dokumentacji nie określa minimalnego przekroju nogi konstrukcyjnej. Żadna norma nie określa również minimalnego przekroju nogi konstrukcyjnej dla urządzeń zabawowych. Czy wystarczy aby minimalny przekrój nogi konstrukcyjnej to 80x80mm?

Odp. W przypadku placu zabaw należy zastosować gotowe urządzenia dostępne w katalogu wybranego dostawcy. Powinny one odpowiadać wymiarom oraz typowi wskazanemu w projekcie. Zwracamy uwagę, że projekt techniczny nie określa szczegółowych przekrojów konstrukcyjnych urządzeń zabawowych. Odpowiedzialność za zapewnienie wymaganych parametrów wytrzymałościowych leży po stronie producenta urządzeń.

Treść pytania 4:

Zamawiający nie określa minimalnego parametru nogi konstrukcyjnej dla urządzeń zabawowych. Czy wystarczy, aby minimalny przekrój nogi konstrukcyjnej urządzeń zabawowych wynosił 70x70mm?

Odp. Jak w pytaniu 3.

Treść pytania 5:

Zamawiający w specyfikacji wskazuje jednostkę certyfikującą urządzeń zabawowych (TUV).

Proszę o dopuszczenie innych jednostek, uprawnionych do certyfikowania urządzeń zabawowych.

Odp. Dopuszczamy

Treść pytania 6:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie kwestii wyglądu FOTOTAPETY T3 w Pokoju Matki. W zestawieniu wyposażenia opis dotyczący tapety oraz zdjęcie poglądowe nie współgrają ze sobą.

Proszę o wskazanie, czym należy kierować się w wycenie?

Odp. Należy kierować się zdjęciem poglądowym i rysunkami technicznymi projektu wykończenia wnętrz.

Treść pytania 7:

Prosimy o przesłanie mapy do celów projektowych, ponieważ kreskowanie na PZT zasłania rzędne.

Odp. Przesyłamy w załączniku. Plik „SP-22-40_Żłobek Tulce - MDCP”

Treść pytania 8:

Prosimy o informację, czy projektowany taras na gruncie należy wykonać zgodnie z opisem technicznym str. 26 „SP-22-40_ŻŁOBEK W TULCACH_PT_OPIS TECHNICZNY_2024-07-11”, czy zgodnie z rysunkiem przekrojowym „SP-22-40_ŻŁOBEK W TULCACH_PB_A4”.

Odp. W przypadku projektowanego tarasu na gruncie należy zastosować poniższe warstwy:

- płyty chodnikowe - 5cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub grys 2/8mm - 5cm,
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm – 15cm,
- piasek zagęszczony.

Treść pytania 9:

Prosimy o informację, czy styropian nad stopem filigran ma mieć współczynnik przenikania ciepła równy 0,038, czy należy zastosować styropian zgodny z projektowanym na pozostałej części elewacji o współczynniku przenikania ciepła równym 0,033.

Odp. Należy zastosować styropian o współczynnikach zgodnych z opisem technicznym.

WÓJT
Bogdan Kemnitz