

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr KZP-2001-10/2025

Załącznik nr... do umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi **nadzoru autorskiego w trakcie modernizacji Ośrodka Dydaktyczno – Socjalnego AWF w Chylinie – Etap I tj. budowa domków noclegowych wraz z infrastrukturą, w zakresie zgodności wykonywanych prac z projektem opracowanym przez Pracownię architektoniczną VOWIE Studio Plus al. Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły.**

Szczegółowy zakres określają opracowane projekty, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wg poniższego zestawienia:

L. p.	Nr ewid.	Temat
1	3/339	Projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie Uwaga :Realizacja nie obejmuje rozbiórki wiaty pełniącej funkcję stołówki letniej, budowy domków studenckich typu B, budowy budynku o funkcji socjalno – sanitarnej K połączonego z istniejącym budynkiem kuchni, budowy magazynu M wraz z wyposażeniem, budowy kortów tenisowych z ogrodzeniem w miejscu istniejących, budowy wiat rekreacyjnych i montażu małej architektury (ławki, kosze), układu pieszo jezdnego z miejscami postojowymi,
2	3/340	Projekt techniczny Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie Uwaga :Realizacja nie obejmuje rozbiórki wiaty pełniącej funkcję stołówki letniej, budowy domków studenckich typu B, budowy budynku o funkcji socjalno – sanitarnej K połączonego z istniejącym budynkiem kuchni, budowy magazynu M wraz z wyposażeniem, budowy kortów tenisowych z ogrodzeniem w miejscu istniejących, budowy wiat rekreacyjnych i montażu małej architektury (ławki, kosze), układu pieszo jezdnego z miejscami postojowymi,
3	3/341	Projekt wykonawczy Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie Uwaga :Realizacja nie obejmuje rozbiórki wiaty pełniącej funkcję stołówki letniej, budowy domków studenckich typu B, budowy budynku o funkcji socjalno – sanitarnej K połączonego z istniejącym budynkiem kuchni, budowy magazynu M wraz z wyposażeniem, budowy kortów tenisowych z ogrodzeniem w miejscu istniejących, budowy wiat rekreacyjnych i montażu małej architektury (ławki, kosze), układu pieszo jezdnego z miejscami postojowymi,
4	3/442	Projekt drogowy Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie Uwaga: realizacja obejmuje wykonanie placu z miejscem parkingowym przy domku HN wraz z dojazdem z drogi wewnętrznej zgodnie z rysunkiem PZT-DO
5	3/443	Projekt techniczno-wykonawczy instalacje sanitarne Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie
6	3/344	Projekt przyłącza wodociągowego Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
7	3/346	Projekt techniczno – wykonawczy branża elektryczna domek typu H Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
8	3/347	Projekt techniczno – wykonawczy branża elektryczna domek typu HN Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
9	3/351	Projekt techniczny branża elektryczna instalacje elektryczne zewnętrzne Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
10	3/352	Projekt techniczno-wykonawczy branża elektryczna teren zewnętrzny– telewizja dozorowa Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. E. PIASECKIEGO W POZNANIU

ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań

tel. 61 835 50 00, faks 61 835 50 99

kancelaria@awf.poznan.pl

awf.poznan.pl

11	3/353	Projekt techniczny branża elektryczna – przyłącze energetyczne Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
12	3/355	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branża ogólnobudowlana Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
13	3/356	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, instalacje i sieci wewnętrzne sanitarne Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
14	3/358	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, instalacje elektryczne Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
15	3/359	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, instalacje elektryczne zewnętrzne Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
16	3/360	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, instalacje teletechniczne Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
17	3/362	Przedmiar branża budowlana budynek H, Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
18	3/363	Przedmiar branża budowlana budynek HN, Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
19	3/367	Przedmiar branża budowlana wiatła śmietnikowa, Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
20	3/368	Przedmiar branża budowlana PZT, Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
21	3/369	Przedmiar branża budowlana rozbiórki, Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
22	3/371	Przedmiar instalacje sanitarne budynek H, Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
23	3/372	Przedmiar instalacje sanitarne budynek HN Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,,
24	3/375	Przedmiar sieci sanitarne, Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
25	3/376	Przedmiar przyłącze sanitarne – przyłącze wodociągowe, Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
26	3/378	Przedmiar instalacje elektryczne i teletechniczne domek typu H, Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
27	3/379	Przedmiar instalacje elektryczne i teletechniczne domek typu HN, Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
28	3/382	Przedmiar instalacje elektryczne i teletechniczne przyłącza, sieci, PZT, Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,

Uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający wymaga, aby przejścia instalacji wodociągowej i zasilania energetycznego przyłączy wprowadzić z terenu gminnego na teren Uczelni za pomocą przecisku. Skarpa stanowi naturalną granicę między działką AWF Poznań a terenem gminy. Skarpa jest nieumocniona. Na skarpie rosną dość gęsto drzewa liściaste i iglaste. Wykop ręczny spowodowałby znaczne uszkodzenie systemów korzeniowych zdrowych drzew co przyczyniłoby się do ubytku i rozmycia skarpy.
2. Zamawiający informuje, iż należy wykonać podłączenie zewnętrznej nowej instalacji wodociągowej do pomieszczenia hydroforni w istniejącym magazynie.

3. Zamawiający informuje, iż w pierwszym etapie nie demontujemy istniejącej kanalizacji sanitarnej w istniejącym budynku magazynowym. Należy wykonać podłączenie istniejącej kanalizacji sanitarnej do nowych zbiorników na nieczystości płynne.

4. Należy wykonać plac z miejscem parkingowym przy domku HN z kostki brukowej, odpowiednio wyprofilowany, umożliwiający swobodny wjazd, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, na obydwie tarasy. Dojazd od drogi wewnętrznej do placu z kostki brukowej wykonać zgodnie z projektem z nawierzchni mineralnej.

Powyższe opracowania w formie elektronicznej dołączono do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający wskazuje adres strony internetowej przeprowadzonego postępowania dotyczącego „**Budowy domków noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym AWF w Chycinie**”, pod którym Wykonawcy mogą zapoznać się z odpowiedziami na pytania, które wpłynęły w toku prowadzonego postępowania -

<https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1051491>