

Kleszczewo, dnia 21 lutego 2025 r.

Wykonawcy w postępowaniu

dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa żłobka w Tulcach”, nr postępowania ZP.271.15.2024.

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach oraz wprowadzonych zmianach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) otrzymanych/ udzielonych w ww. postępowaniu:

Treść pytania 1:

Na rysunku A3 - Plansza: ELEWACJE CZ.2 – część elewacji oznaczona numerem dwa przyjmuje opis: Panele elewacyjne, skała wulkaniczna drewnopodobne. Natomiast w opisie technicznym w pkt. 7.7.2 znaleźć można zdanie: „Na obiekcie przewidziano wykonanie lokalnie wykończenie okładzinami elewacyjnymi drewnopodobnymi ze skały wulkanicznej”. Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału wykonane powinny zostać panele na elewacji.

Odp. Okładziny elewacyjne drewnopodobne ze skały wulkanicznej i panele elewacyjne, skała wulkaniczna, drewnopodobne to ten sam materiał.

Treść pytania 2:

Prosimy o przesłanie rysunku A-6 (projekt budowlany) wspomnianego w SP-22-40_ŻŁOBEK W TULCACH_PT_OPIS TECHNICZNY _2024-07-11 na stronie numer 27.

Odp. Rysunek A-6 (projekt budowlany) jest omyłką pisarską. W toku procedowania pozwolenia na budowę są wprowadzane zmiany w zakresie:

- Wyłączenia powierzchni utwardzonej z zakresu (mniejszy metraż);
- Mniej urządzeń na placu zabaw;
- Mniejsza powierzchnia epdm;

Treść pytania 3:

W pliku SP-22-40_ŻŁOBEK W TULCACH_PT_OPIS TECHNICZNY _2024-07-11 na stronie numer 27 znaleźć można zestawienie wyposażenia stałego placu zabaw. Inne zestawienie znaleźć można w pliku ŻŁOBEK W TULCACH PLAC ZABAW KOSZTORY ŚLEPY. Prosimy o informację zgodnie, z którym plikiem powinno zostać dostarczone wyposażenie placu zabaw.

Odp. Odpowiedź ja na pytanie nr 2 powyżej.

Treść pytania 4:

Zgodnie z rysunkiem SP-22-40_ŻŁOBEK W TULCACH_PT_A02 - ELEWACJE CZ.1 dachówka ceramiczna przedstawiona jest w kolorze RAL7016 natomiast w pliku Tulce_Żłobek_Budowl._Przedmiar dachówka ceramiczna opisana jest jako naturalna ciemnoczerwona 380x180x14 układana podwójnie w łuskę, zużycie 38szt/m2. Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju dachówka, w jakim kolorze, rozmiarze i jakim sposobem układana ma zostać dachówka (wskazana ilość zużycia wskazuje na konieczność zastosowania dachówki karpiówki).

Odp. Należy zastosować dachówkę ceramiczną w kolorze ral 7016, płaska, układana mijankowo. Jak na poniższym schemacie.



Treść pytania 5:

Prosimy o informację czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie okna O6 (okrągłe) na profilach aluminiowych.

Odp. Tak.

Treść pytania 6:

Na PZT w legendzie pojawia się informacja odnośnie terenu utwardzonego chodników wg. odrębnego opracowania. Prosimy o potwierdzenie, że ten zakres nie wchodzi do zakresu inwestycji, a jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o niniejsze opracowanie.

Odp. Potwierdzamy, że chodniki są poza zakresem opracowania. Rysunek PZT jest w trakcie procedowania w Starostwie Powiatowym w Poznaniu i są zmiany w tym zakresie. Zwiększy się zakres „poza opracowaniem”.

Treść pytania 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie balustrady przy zjeździe dla niepełnosprawnych z profilu z rury nierdzewnej 42,4mm ze stali AISI304?

Odp. Zamawiający dopuszcza wykonanie balustrady przy zjeździe dla niepełnosprawnych z profilu z rury nierdzewnej 42,4 mm grubość ścianki min 4,0 mm ze stali AISI304.

Treść pytania 8:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie konstrukcji w technologii stalowej prefabrykowanej?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania 9:

Projekt wykonawczy branży instalacje elektryczne Plik: SP-22-40_ŻŁOBEK W TULCACH_PW_E-004.pdf - Plansza PZT - w legendzie opisu zawiera lampę oznaczenie projektowe "3 - Karin 1200 LED 16 4000K " -brak umiejscowienia tej lampy na Planie Zagospodarowania Terenu PZT - proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający informuje, że należy pominąć oprawę, gdyż nie ma jej w projekcie.

Z up. WÓJTA
Ewa Jczakowska
ZASTĘPCA WÓJTA