

Pieczęć Wykonawcy

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Określa minimalną specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia i wymagania wobec Wykonawcy:

rozbudowa hali udojowej dla Rolniczo – Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Przybroda **Adres: ul. Parkowa 4, 62-090 Przybroda**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z **rozbudową hali udojowej** w Rolniczo - Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Przybroda, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Podstawowym założeniem realizacji zamierzenia jest przeprowadzenie robót budowlanych w formie umożliwiającej pełne funkcjonowanie hali udojowej na odcinku istniejącego kanału technologicznego. Udoje odbywają się codziennie, w dwóch cyklach na dobę – od godz. 4.00 do 7.00 oraz od godz. 13.00 do 16.00. W tym czasie nie będzie można przeprowadzać prac powodujących utrudnienie funkcjonowania i obsługi hali udojowej oraz stresujących zwierzęta.

Organizacja robót musi uwzględniać funkcjonowanie obiektu bez przerw.

Załącznik nr 6 do dokumentacji przedmiarowej przedstawia istniejące i projektowane ciągi ruchu bydła – Grafika.

Każdorazowo w cyklu udoju wybrany ciąg ruchu musi być drożny (istniejący lub docelowy).

Tymczasowe zabezpieczenia wytyczające trasy dla bydła, ścianki, bariery lub pomosty powinny być wytrzymałe i bezpieczne dla osób obsługujących oraz zwierząt hodowlanych.

Wartość robót i nakładów w tym zakresie należy uwzględnić i ująć we kalkulacji własnej.

Załączniki nr 7,8 i 9 stanowią uzupełnienie do dokumentacji SWZ i mogą być pomocne przy kalkulacji.

Zakres robót:

- roboty ziemne fundamentowe na zewnątrz istniejącego obiektu i częściowo wewnątrz po rozbiórkach,
- rozbiórka ściany frontowej i czoła kanału technologicznego wraz z rozbiórką posadzek i podbudowy,
- wykonanie fundamentów związanych z rozbudową obiektu (fundamenty na zewnątrz istniejącego obiektu oraz wewnątrz - przedłużenie kanału technologicznego i ściany oddzielającej),
- wykonanie ścianek fundamentowych z bloczków betonowych wraz z izolacją przeciwwodną i termiczną,
- zasyp fundamentów i podbudowy posadzki z zagęszczeniem,
- wykonanie ścian zewnętrznych (frontowej i podłużnych łączonych z istniejącymi na strzępia uciekające),
- wykonanie podbudowy i posadzki betonowej z zachowaniem spadków i kanalików przyściennych,
- wykonanie i montaż konstrukcji dachowej z płatwi,

- przedłużenie istniejącego poszycia dachu z płyt warstwowych,
- demontaż istniejącego pokrycia z blach trapezowych i ułożenie nowego wraz z obróbkami i rynnami,
- montaż stolarki drzwiowej i okiennej włącznie z wykonaniem naświetla w ścianie frontowej z pustaków szklanych EI60,
- wykonanie elewacji w systemie ETICS (styropian 10cm i płyty PIR5cm),
- montaż parapetów,
- malowanie elewacji udojni -ujednolicenie całej bryły budynku,
- wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych: roboty malarskie antykorozyjne konstrukcji dachu, wykonanie izolacji,
- przeciwwilgociowej, tynki i okładziny ceramiczne ścian i posadzek - /istniejące okładziny ceramiczne ścian i posadzek należy w równo wydzielonej granicy pozostawić i wykonać nowe okładziny w części rozbudowywanej/.

Kolejność robót zależna jest od przyjętej organizacji prac budowlanych zapewniających funkcjonowanie hali udojowej.

Organizacja prac wraz z harmonogramem winna zostać przedstawiona Inwestorowi przed rozpoczęciem robót, a kolejne kroki zgłaszane i konsultowane na bieżąco z zootechnikiem odpowiedzialnym za produkcję zwierzęcą w gospodarstwie.

Wszystkie koszty związane z podziałem robót, wykonaniem zabezpieczeń itp. w powyższym aspekcie należy ująć w kalkulacji własnej.

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej lokalizacji ściany frontowej istnieją studzienki i elementy nie funkcjonujące już dawnej kanalizacji ściekowej. W przypadku odkrycia podczas robót ziemnych ukrytych elementów utrudniających realizację fundamentowania zgodnie z projektem należy zgłosić ten fakt Inwestorowi. W uzgodnieniu z projektantem zostanie wyznaczony sposób realizacji fundamentowania, a kosztorys ewentualnych robót dodatkowych winien zostać niezwłocznie przekazany do zatwierdzenia przez Inwestora.

Materiały wskazane w projekcie do zastosowania należy traktować jako przykładowe, a te zastosowane przy realizacji powinny cechować się parametrami nie gorszymi od wymienionych.

Cena netto:.....

Cena brutto:.....

.....dnia.....

.....
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy