



Kleszczewo, dnia 12.02.2025 r.

Wykonawcy w postępowaniu

ZP.271.1.2025

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gowarzewo, Tulce, Szewce i Komorniki, gm. Kleszczewo” w ramach projektu Kompleksowy rozwój Gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach oraz wprowadzonych zmianach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) otrzymanych/ udzielonych w ww. postępowaniu:

Treść pytania 1:

Prosimy o udostępnienie rysunku technicznego dla przepompowni PG7.

Odp. Zamawiający informuje, że rysunek techniczny dla przepompowni PG7 znajduje się w dokumentacji projektowej: Projekt budowlany. Projekt odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Swarzędzkiej i ulicach przyległych w Gowarzewie wraz z przepompownią i jej zasilaniem (PG7).

Dokumentacja opracowana przez DROMAX Sp. z o.o., ul. K. Libelta 1A/2, 61-706 Poznań w lipcu 2017 r. Zgodnie z OPZ pkt. 54 „Przepompownię ścieków PG7 wraz z zasilaniem elektrycznym należy wykonać w standardzie pozostałych przepompowni objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia”.

Treść pytania 2:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. parametrów pomp dla studni podrzutowej SP1 w etapie II (opracowanie projektowe IV). Zgodnie z OPZ (zał. Nr 1 c do SWZ) należy zastosować pompy MSV-80-24. Natomiast zgodnie z dokumentacją techniczną „1_PROJEKT WYKONAWCZY-ETAP 4-CZĘŚĆ I” należy zastosować pompy MSV-80-14L.

Odp. Zamawiający informuje, że należy zastosować pompę MSV-80-14L.

Treść pytania 3:

W dokumentacji pojawiają się rozbieżności względem typu stali w przepompowniach ścieków, np. LPT2 Gna rysunku w uwagach informacja jest o stali 1.4301, a w opisie stal 1.4401. Proszę o informację, czy kierować się rysunkami czy opisami w przypadku rozbieżności. Dodatkowo proszę o potwierdzenie, że przepompownie wchodzące w zakres przetargu to: PG1, PG3, PG5, PG6, PG7, PG8, PG9, LPT1 T, LPT1 G, LPT2 G, LPT4 G, SP1, SP2, SP3 PS1, PTU4.

Odp. Zamawiający informuje, że w przepompowniach wchodzących w skład przetargu, tj.: PG3, PG6, PG7, PG8, PG9, LPT1 T, LPT1 G, LPT2 G, SP1 (Gowarzewo – ETAP II), SP2, PS1 oraz SP1 (Komorniki - ETAP IVb), należy zastosować rury i kształtki typowe (katalogowe) kalibrowane, ze szwem lub bez, ze stali odpornej na korozję nie gorszej niż 1.4404 (wg PN-EN 10088-1: 2014-12), typ 316L (wg AISI).

Przepompownie nieprzejezdne należy wyposażać we włazy ze stali nierdzewnej na teleskopach hydraulicznych zamykanych na kłódkę.

Studnie przepompowni o średnicy 1200 mm należy wykonać o średnicy 1500 mm. Rodzaj materiału bez zmian.

Treść pytania 4:

Proszę załączyć badania geotechniczne dla etapu (podział na etapy stworzony przez Zamawiającego do formularza ofertowego) I, II, IIIa i IIIb.

Odp. Zamawiający informuje, że badania geotechniczne dla etapu I, II, IIIa, IIIb zostały zamieszczone wraz z niniejszymi odpowiedziami na pytania Wykonawców.



Treść pytania 5:

Etap I, odcinek LPT1(T)-S26 wg profilu należy wykonać bezwykopowo, wg opisu i przedmiaru wykopemotwarty. Jaka metodą należy wykonać przedmiotowy odcinek?

Odp. Zamawiający informuje, że odcinek LPT1(T)-S26 (ETAP I) należy wykonać metodą bezwykopową.

WÓJT
Bogdan Kemnitz