

Wykonawca biorący udział w przetargu nieograniczonym

KOSZTORYS OFERTOWY - rekultywacja wysypiska śmieci - etap IV

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynierskich, z wyjątkiem mostów, tuneli, szypów i kolei podziemnej

NAZWA INWESTYCJI : Rekultywacja kwatery składowania odpadów nr I na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wałcz - ETAP IV
ADRES INWESTYCJI : Wałcz - ul. Bydgoska
INWESTOR : GMINA MIEJSKA WAŁCZ
ADRES INWESTORA : 78-600 Wałcz, Plac Wolności 1
WYKONAWCA ROBÓT : Wykonawca biorący udział w przetargu nieograniczonym

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska + inwentaryzacja geodezyjna z pomiarów: 1) stan istniejący, 2) po wykonaniu w-wy słabo przepuszczalnej, 3) po wykonaniu w-wy ziemi urodzajnej Krotność = 3	ha	0,1		
2 d.1	KNR 15-01 0114-02	Ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych ze skarp	m ²	1000		
3 d.1	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m wraz z utylizacją	m ²	poz.2 = 1000,00		
4 d.1	KNR 2-01 0203-02	Formowanie skarp - roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp. urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW ZIEMI NA SKARPACH - ziemia na uzupełnienie pozyskana z wierzchołki - materiał zgromadzony z wykopów	m ³	50		
5 d.1	KNNR 1 0407-05	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3,0-10,0 m spycharkami w gruncie kat.III - przemieszczone odpady - ZAGĘSZCZENIE UZUPEŁNIENIOWYCH SKARP ANALOGIA	m ³	poz.4 = 50,00		
Razem dział: ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE						
2		SKARPY KWATERY				
6 d.2	kalk. własna	Zakup i transport warstwy słabo przepuszczalnej (głina piaszczysta) - gr.0,2 m	m ³	1000*0,20 = 200		
7 d.2	KNNR 1 0406-02 uw.p.tab. analogia	Nasypy wykonywane koparkami - formowanie wraz z zagęszczeniem walcem/zagęszczarką - warstwa słabo przepuszczalna 0,2m	m ³	poz.6 = 200,00		
8 d.2	KNR 2-11 0507-01 + KNR 2-11 0501-03	Wykonanie umocnienia skarp z podwójnej kieszki faszynowej o śr. 15 cm analogia: Wykonanie wyściółki z faszyny o grubości warstwy 15 cm i wysokości 30cm	m	500		
9 d.2	kalk. własna	Zakup i transport warstwy ziemi urodzajnej - gr. 0,3 m	m ³	1000*0,30 = 300		
10 d.2	KNNR 1 0406-02 uw.p.tab. analogia	Nasypy wykonywane koparkami - formowanie wraz z zagęszczeniem walcem / płytą wibracyjną - warstwa ziemi urodzajnej 0,3m	m ³	poz.9 = 300,00		
Razem dział: SKARPY KWATERY						
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
11 d.3	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp kwatery mieszankami traw	m ²	1000		
12 d.3	KNP1 1318-08.01 1318-08.01	Wykonanie jednokrotnego koszenia, po wzejściu trawy na wysokość 10-15cm - na skarpach wysypiska analogia do: Koszenie kosiarką mechaniczną KT-1 trawnika nie obsadzonego o powierzchni ponad 250 m2 na skarpach	m ²	poz.11 = 1000,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska + inwentaryzacja geodezyjna z pomiarów: 1) stan istniejący, 2) po wykonaniu w-wy słabo przepuszczalnej, 3) po wykonaniu w-wy ziemi urodzajnej Krotność = 3 0,1	ha ha	 0,10	
				RAZEM	0,10
2 d.1	KNR 15-01 0114-02	Ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych ze skarp 1000	m ² m ²	 1000,00	
				RAZEM	1000,00
3 d.1	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m wraz z utylizacją poz.2	m ² m ²	 1000,00	
				RAZEM	1000,00
4 d.1	KNR 2-01 0203-02	Formowanie skarp - roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW ZIEMI NA SKARPACH - ziemia na uzupełnienie pozyskana z wierzchołki - materiał zgromadzony z wykopów 50	m ³ m ³	 50,00	
				RAZEM	50,00
5 d.1	KNNR 1 0407-05	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3,0-10,0 m spycharkami w gruncie kat.III - przemieszczane odpady - ZAGĘSZCZENIE UZUPEŁNIONYCH SKARP ANALOGIA poz.4	m ³ m ³	 50,00	
				RAZEM	50,00
2		SKARPY KWATERY			
6 d.2	kalk. własna	Zakup i transport warstwy słabo przepuszczalnej (głina piaszczysta) - gr.0,2 m 1000*0,20	m ³ m ³	 200	
				RAZEM	200
7 d.2	KNNR 1 0406-02 uw. p.tab. analogia	Nasypy wykonywane koparkami - formowanie wraz z zagęszczeniem walcem/za- gęszczarką - warstwa słabo przepuszczalna 0,2m poz.6	m ³ m ³	 200,00	
				RAZEM	200,00
8 d.2	KNR 2-11 0507-01 + KNR 2-11 0501-03	Wykonanie umocnienia skarp z podwójnej kieszki faszynowej o śr. 15 cm analogia: Wykonanie wyściółek z faszyny o grubości warstwy 15 cm i wysokości 30cm 500	m m	 500,00	
				RAZEM	500,00
9 d.2	kalk. własna	Zakup i transport warstwy ziemi urodzajnej - gr. 0,3 m 1000*0,30	m ³ m ³	 300	
				RAZEM	300
10 d.2	KNNR 1 0406-02 uw. p.tab. analogia	Nasypy wykonywane koparkami - formowanie wraz z zagęszczeniem walcem / płytą wibracyjną - warstwa ziemi urodzajnej 0,3m poz.9	m ³ m ³	 300,00	
				RAZEM	300,00
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
11 d.3	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp kwatery mieszankami traw 1000	m ² m ²	 1000,00	
				RAZEM	1000,00
12 d.3	KNP1 1318- 08.01 1318- 08.01	Wykonanie jednokrotnego koszenia, po wzejściu trawy na wysokość 10-15cm - na skarpach wysypiska analogia do: Koszenie kosiarką mechaniczną KT-1 trawnika nie obsadzonego o powierzchni ponad 250 m ² na skarpach poz.11	m ² m ²	 1000,00	
				RAZEM	1000,00