

Budynek Koagulacji - EDJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty budowlane przygotowawcze				
1	KNR 4-01 0816/03	Oczyszczanie posadzki - przygotowanie podłoża	m2	300
2	KNR 4-01 0210/02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m2 w elementach z betonu żwirowego	m	55
3	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	55
4	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	4
5	KNR 2-15 0212/02	Wpusty żeliwne piwniczne o średnicy 100mm	szt	3
6	KNR 4-01 0207/03	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobotonem	m	55
7	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro - profilowanie - wyrobienie spadków	m2	300
2 Roboty budowlane posadzkowe				
8	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie urządzeń	kpl	1
9	KNR 4-01 0816/03	Szlifowanie podłoża betonowego - przygotowanie podłoża	m2	300
10	KNR 4-01 0808/01	Uzupełnienie ubytków / szpachlowanie podkładu preparatami epoksydowymi	m2	25
11	KSNR 2u1 W1103/01	Posadzka epoksydowa - warstwa podkładowa	m2	300
12	KSNR 2u1 W1103/01	Posadzka epoksydowa - warstwa nawierzchniowa	m2	300
13	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dylatacji - nacięcie i wypełnienie	kpl	1
14	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu - kontener	kpl	1