

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja: Rewitalizacja terenu wokół ZCKOIZ w Zabrzu

Adres: Piłsudskiego 58
41-800 Zabrze

Kody CPV: 45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

Inwestor: ZCKOIZ
Piłsudskiego 58
41800 Zabrze

Wykonawca:

Sporządził: Andrzej Wojnar
Sprawdził:
Data opracowania: luty 2025

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru


Inż. inż. architekt Andrzej Wojnar
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Do projektowania w zakresie rozwiązań architektonicznych
wszelkich obiektów budowlanych, konstrukcyjno-budowlanych
obiektów budowlanych w budownictwie osób fizycznych
z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych

1.2		REMONT PODMURÓWKI			
1.2.1	KNR 4-01 0212-0400 analogia	Rozbiórka betonowych nakryw cokołu (20,40*0,33+18,13*0,45+37,25*0,45)	m2 m2	 31,653	31,653
1.2.2	KNR 4-01 0701-0500 analogia	Odbicie tynków na cokole oraz kruszących się elementów betonowych 20,26*0,45*2+18,13*0,35*2+37,25*0,3*2	m2 m2	 53,275	53,275
1.2.3	KNR 4-01 0210-0700 analogia	Wykucie poszerzenie szczelin, rys skucie nierówności 2	m m	 2,000	2,000
1.2.4	KNR-K 01 0105-0800	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw 1,25	m2 m2	 1,250	1,250
1.2.5	kalk indywid	mycie ciśnieniowe powierzchni cokołów 20,26*0,45*2+18,13*0,35*2+37,25*0,3*2+20,2*0,25+18,13*0,38+37,25*0,38	m2 m2	 79,369	79,369

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.2.6	KNR-K 01 0106-0210	Ręczna reprofilacja ubytków zaprawą cementowo-polimerową w konstrukcji betonowej na powierzchniach pionowych 70	dm3 dm3	 70,000	70,000
1.2.7	KNR 2 1202-0100	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20 mm 0,38*18,13+0,38*37,25+0,25*20,4	m2 m2	 26,144	26,144
1.2.8	KNR-W 2-02 0135-0100 analogia	Obsadzenie deszek z prefabrykatów betonowych o wymiarach 35*50 cm 11*4+1	szt. szt.	 45,000	45,000
1.2.9	KNR-W 2-02 0135-0100 analogia	Obsadzenie deszek z prefabrykatów betonowych o wymiarach 45*50 cm 10*4+20*4+2	szt. szt.	 122,000	122,000
1.2.10	kalkulacja indyw	wyciecie otworów na słupki w deskach betonowych 12+10+20	szt. szt.	 42,000	42,000
1.2.11	KNR 7-11 0101-0102 analogia	Gruntowanie powierzchni betonowych impregnatem EL-BET EB17 20,40*0,45+18,13*0,55+37,25*0,55	m2 m2	 39,639	39,639
1.2.12	KNR 4-01 1204-0700	Gruntowanie i malowanie bocznych powierzchni betonu farbami do betonu a dużej odporności na warunki atmosferyczne 37,35*0,35*2+18,13*0,45*2+20,2*0,45*2	m2 m2	 60,642	60,642
1.2.13	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 37,25*0,45*0,05+18,13*0,45*0,05+20,2*0,35*0,05+0,5	m3 m3	 2,100	2,100
1.2.14	KNR 4-01 0108-1000	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 37,25*0,45*0,05+18,13*0,45*0,05+20,2*0,35*0,05+0,5	m3 m3	 2,100	2,100
1.2.15	kalk indywid	koszt składowania gruzu na wysypisku 2,1	m3 m3	 2,100	2,100