

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SALA NR 31			
1.1		malowanie			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ŚCIANY 2*4.04*(9.44+7.08)	m ² m ²	 133.48	
				RAZEM	133.48
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.1	m ² m ²	 133.48	
				RAZEM	133.48
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany poz.1	m ² m ²	 133.48	
				RAZEM	133.48
4 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.1	m ² m ²	 133.48	
				RAZEM	133.48
5 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - SUFIT 9.44*7.08	m ² m ²	 66.84	
				RAZEM	66.84
6 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SUFIT poz.5	m ² m ²	 66.84	
				RAZEM	66.84
7 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT poz.5	m ² m ²	 66.84	
				RAZEM	66.84
8 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.5	m ² m ²	 66.84	
				RAZEM	66.84
1.2		roboty różne			
9 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.5	m ² m ²	 66.84	
				RAZEM	66.84
10 d.1.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.5	m ² m ²	 66.84	
				RAZEM	66.84
11 d.1.2		przenoszenie mebli 1	po- miesz- czeń po- miesz- czeń	 1.00	
				RAZEM	1.00
12 d.1.2		zabezpieczenie okna mebli itp. 1	po- miesz- czeń po- miesz- czeń	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			SALA NR 31			
1.1			malowanie			
1 d.1. 01 1202-09 1			Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ŚCIANY 2*4.04*(9.44+7.08)	m ² m ²	 133.48	
					RAZEM	133.48
2 d.1. 202 1134- 1 02			(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany poz.1	m ² m ²	 133.48	
					RAZEM	133.48
3 d.1. 02 2011-02 1			Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach -Ściany * 2 warstwy poz.1-[3*1.46*1.72+1.00*2.20) 3*0.40*(2*1.72+1.46)	m ² m ² m ²	 123.75 5.88	
					RAZEM	129.63
4 d.1. 202 0842- 1 02 analogia okna drzwi			(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - narożniki przy szpaletach okiennych i drzwiowych 3*(1.46+2*1.72) 1.20+2*2.20	m m m	 14.70 5.60	
					RAZEM	20.30
5 d.1. 01 1202-09 1			Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 9.44*7.08	m ² m ²	 66.84	
					RAZEM	66.84
6 d.1. 202 1134- 1 01			(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.5	m ² m ²	 66.84	
					RAZEM	66.84
7 d.1. 02 2011-04 1			Tynki(gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie- Sufity* 2 warstwy poz.5	m ² m ²	 66.84	
					RAZEM	66.84
8 d.1. 02 1510-03 1 analogia 29			Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.1+poz.5	m ² m ²	 200.32	
					RAZEM	200.32
1.2			roboty różne			
9 d.1. 01 1216-01 2			Zabezpieczenie podłóg folią poz.5	m ² m ²	 66.84	
					RAZEM	66.84
10 d.1. 01 1215-08 2			Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.5	m ² m ²	 66.84	
					RAZEM	66.84
11 d.1. 2			przenoszenie mebli 1	po- miesz- czeń po- miesz- czeń	 1.00	
					RAZEM	1.00
12 d.1. 2			zabezpieczenie okna mebli itp. 1	po- miesz- czeń po- miesz- czeń	 1.00	
					RAZEM	1.00