



Kleszczewo, dnia 10.02. 2025 r.

Wykonawcy w postępowaniu

ZP.271.1.2025

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gwarzewo, Tulce, Szewce i Komorniki, gm. Kleszczewo” w ramach projektu Kompleksowy rozwój Gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach oraz wprowadzonych zmianach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) otrzymanych/ udzielonych w ww. postępowaniu:

Treść pytania 1:

Po czyjej stronie będą ewentualne nasadzenia rekompensacyjne po wycince zieleni?

Odp. Zamawiający informuje, że ewentualne nasadzenia rekompensacyjne po wycince zieleni będą po stronie Wykonawcy.

Treść pytania 2:

Proszę o załączenie projektu odtworzenia nawierzchni, inwentaryzacji zieleni i badań geotechnicznych dla etapu IIIa i IIIb.

Odp. Dokumentacja została udostępniona przez Zamawiającego w dniu 04.02.2025 r. wraz z opublikowanymi odpowiedziami na pytania Wykonawców.

Treść pytania 3:

Proszę o załączenie projektu odtworzenia nawierzchni, inwentaryzacji zieleni i badań geotechnicznych dla etapu IVa i IVb.

Odp. Zamawiający informuje, że odpowiednia dokumentacja została zamieszczona wraz z niniejszymi odpowiedziami na pytania Wykonawców.

Treść pytania 4:

Proszę o załączenie do SWZ kompletnej dokumentacji technicznej dla etapów I i II.

Odp. Dokumentacja została udostępniona przez Zamawiającego w dniu 04.02.2025 r. wraz z opublikowanymi odpowiedziami na pytania Wykonawców.

Treść pytania 5:

Czy w nawierzchniach asfaltowych przy wjazdach należy zastosować zestawy naprawcze tzw. „kwadraty”?

Odp. Zamawiający informuje, że w nawierzchniach asfaltowych dróg należy przewidzieć żelbetowe zestawy naprawcze „kwadraty”.

Treść pytania 6:

Długości rurociągów zliczone z dokumentacji nie zgadzają się z długościami podanymi w przedmiarze (zał. 1b) i OPZ (zał. 1c) dla etapu: IIIa, IIIb, IVa i IVb. Które ilości należy przyjąć?



Odp. Zamawiający informuje, że należy przyjąć dane z OPZ.

Treść pytania 7:

Średnice rurociągów z dokumentacji nie zgadzają się z średnicami podanymi w przedmiarze (zał. 1b) i OPZ (zał. 1c) dla etapu: IIIa, IIIb, IVa i IVb. Które średnice należy przyjąć?

Odp. Zamawiający informuje, że należy przyjąć średnice z dokumentacji wykonawczej.

Treść pytania 8:

W opisie technicznym pt. „2_PB_KS_TOM I” pkt. 7.1 dot. studni tworzywowych DN425 mamy zapis: „...W drogach gruntowych studnię należy odpowiednio zabezpieczyć.”. Na czym polega wg Zamawiającego odpowiednie zabezpieczenie studni tworzywowej 425?

Odp. Zamawiający informuje, że studnie tworzywowe oraz betonowe występujące w drogach gruntowych i tłuczniowych należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie pierścienia żelbetowego fi1200x900x150 osłaniającego wąż.

Treść pytania 9:

Czy szafy sterownicze mają posiadać tylko system powiadamiania o awariach za pomocą SMS, czy "pełny" system monitoringu, z wizualizacją i możliwością sterowania w stacji dyspozytorskiej? Jeśli tak, jaki system monitoringu funkcjonuje w gminie i czy może on być zmieniony na inny?

Odp. Zamawiający informuje, że planowane przepompownie ścieków mają być wyposażone w system powiadamiania o awariach za pomocą SMS oraz posiadać system monitoringu i wizualizacji z możliwością sterowania stacji dyspozytorskiej z wbudowaniem w istniejący system monitoringu i wizualizację na terenie Gminy Kleszczewo (system HYDRO-MARKO). Nie ma możliwości zmiany systemu.

Treść pytania 10:

Zważywszy na konieczność zapewnienia odpowiednich parametrów zasilania, czy Zamawiający potwierdza, że istniejąca sieć elektroenergetyczna dysponuje wystarczającą mocą do obsługi planowanych przepompowni ścieków, lokalnych punktów tłocznych i studni przerzutowych?

W przypadku, gdyby okazało się, że główna sieć nie zapewnia wymaganej mocy, czy Zamawiający przewiduje dodatkowe koszty związane z budową infrastruktury (np. stacji transformatorowej) oraz kto ponosi odpowiedzialność za te dodatkowe wydatki?

Odp. Zamawiający informuje, że dysponuje warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla wszystkich przepompowni objętych zakresem zadania. Koszt wykonania złącza kablowego jest po stronie Zamawiającego i nie obciąża Wykonawcy.

Treść pytania 11:

Załączonym w dniu 4.02.2025 r. kosztorys ofertowy w formacie ATH jest niespójny z kosztorysem ofertowym załączonym do SWZ. Kosztorys w wersji edytowalnej ATH nie zawiera następujących grup:

Etap I

Grupa: 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.18.2, 2.18.3, 2.18.4, 2.25.2, 2.25.3, 2.25.4, 2.40.3, 2.40.4, 2.40.5, 2.40.1, 2.40.1.1, 2.40.1.2, 2.40.1.3, 2.53.2, 2.53.3, 2.53.4, 2.54.1, 2.54.2, 2.54.3, 2.54.4

Etap III a

Grupa: 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4

Etap III b

Grupa: 6.9.2, 6.9.3, 6.9.4

Natomiast dodane są grupy: 2.40.2.1, 2.40.2.2, 2.40.2.3

Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego w formacie ATH o brakujące grupy.



Odp. Zamawiający informuje, że plik ath jest prawidłowy. Jednak dla zachowania należytej staranności, plik ten zostanie opublikowany ponownie, wraz z niniejszymi odpowiedziami na pytania Wykonawców. Zamawiający jednocześnie zauważa, że osoba eksportująca musi zwrócić uwagę na rozdziały i grupy. Może się zmieniać podział pozycji przy złym ustawieniu programowym. W Etapie I nie występują wskazane grupy zaczynające się od grupy 2. Plik ath Etap I ma numerację zaczynającą się od 1. Należy zwrócić uwagę na ustawienia programu przy eksporcie.

Kosztorys składa się ze stanów, elementów, asortymentu, grupy i podgrupy i jeżeli nie ma ustawienia na min 5 podrozdziałów jest problem z eksportem z przyczyn programowych. Plik w formacie - ath odpowiada plikowi pdf.

Treść pytania 12:

W związku z odpowiedzią z dnia 04.02.2025r. na pytanie nr 24 proszę o informację czy Wykonawca może w pozycjach „Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (opłata roczna)” wstawić cenę jednostkową 0 (zero)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Treść pytania 13:

Po przeprowadzonej wizji lokalnej Wykonawca stwierdza, że w etapie IVa występują ulice gruntowe i tłuczniowe natomiast w przedmiarze, który należy załączyć do oferty mamy nawierzchnie asfaltowe. Proszę o USUNIĘCIE niewłaściwych pozycji i załączenie PRAWIDŁOWYCH POZYCJI PRZEDMIAROWYCH oraz przesłanie poprawnego przedmiaru. W przypadku wypełnienia obecnych pozycji, będą one sztucznie zawyżały wartość inwestycji.

Odp. Zamawiający informuje, że w części dotyczącej etapu IVa należy przyjąć rozbiórki i odtworzenia nawierzchni dróg tłuczniowych i gruntowych.

WOJT
Bogdan Kerónitz

