



Kleszczewo, dnia 17.02.2025 r.

Wykonawcy w postępowaniu

ZP.271.1.2025

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gwarzewo, Tulce, Szewce i Komorniki, gm. Kleszczewo*” w ramach projektu *Kompleksowy rozwój Gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo*

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach oraz wprowadzonych zmianach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) otrzymanych/ udzielonych w ww. postępowaniu:

Treść pytania 1:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby studnie kanalizacyjne tworzywowe były zgodne z normą PN-EN 13598-2 oraz czy Zamawiający będzie wymagał niezależnych raportów potwierdzających zgodność z w/w normą?

Odp. Zamawiający informuje, studnie kanalizacyjne tworzywowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13598-2.

Treść pytania 2:

Z informacji zamieszczonych w projekcie dotyczącego studzienek tworzywowych DN425 wynika, że dla uzyskania właściwych przepływów i eksploatacji wymagane są kinety z płaskim dnem, z nastawnymi kielichami jako przelotowe, zbiorcze oraz kinety kątowe 0o,30o, 60o,90o. Czy zamawiający potwierdza wymóg zastosowania wszystkich takich kinet?

Odp. Zamawiający potwierdza.

Treść pytania 3:

Czy zamawiający zaakceptuje do realizacji tej inwestycji rury do kanalizacji sanitarnej PVC-U ze ścianką litą SN 8 zgodne z PN-EN 1401-1:2009

Odp. Zamawiający akceptuje.

Treść pytania 4:

Czy do rur kanalizacyjnych PVC zamawiający będzie wymagał kształtek wykonanych z tego samego surowca, tj. PVC SN8?

Odp. Zamawiający będzie wymagał zastosowania kształtek do kanalizacji sanitarnej PVC-U ze ścianką litą SN 8 zgodne z PN-EN 1401-1:2009.

Treść pytania 5:

Na rynku średnice studzienek tworzywowych wyrażane są w różnej formie wymiarowej. Czy przez oznaczenie studni wymiarem 425 Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studni o średnicy wewnętrznej rury trzonowej min. 425mm oraz rury teleskopowej średnicy wewnętrznej min. 405mm?

Odp. Zamawiający potwierdza.

Treść pytania 6:

Czy Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania dla studni 425, rur teleskopowych z rdzeniem litym, montowanych do ramy włączów za pomocą zatrząsków? Rozwiązanie to zabezpiecza przed pękaniem rur



teleskopowych podczas przemarzania (rura spieniona absorbuje wodę) oraz uwzględnia odmienną rozszerzalność cieplną żeliwa i pvc.

Odp. Zamawiający informuje, że rury teleskopowe mają być montowane do ramy włączów na śruby.

Treść pytania 7:

W NAWIĄZANIU DO ODPOWIEDZI Z DN. 10.02.2025 PYT. 4 WYKONAWCA INFORMUJE, ŻE PRZEJRZAŁ CAŁĄ UDOSTĘPNIONĄ DOKU MENTACJĘ I BRAK JEST BADAŃ GEOTECHNICZNYCH DLA ETAPU I, II, IIIA, IIIB.

Odp. Zamawiający informuje, że badania geotechniczne dla etapu I, II, IIIA i IIIB zostały udostępnione w dniu 12.02.2025 r.

Treść pytania 8:

W etapie IVb Kanał grawitacyjny S59-SR5 na odcinkach SR5-S64-S63 i S60-S59 jest nawierzchnia asfaltowa, pozostała nawierzchnia jest z tłucznia – Wykonawca przeprowadził wizję lokalną. W przedmiarze brak robót rozbiórki i odtworzenia nawierzchni. Z uwagi na wymóg załączenia kosztorysu sporządzonego na podstawie przedmiaru proszę o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym opublikowany został przedmiar zgodny ze stanem rzeczywistym nawierzchni. Uzupełnione zostały również brakujące pozycje przedmiaru.

Treść pytania 9:

Po wizji lokalnej stwierdzono, niezgodności co do rodzaju nawierzchni w rzeczywistości i w przedmiarze występują w etapie IVb nie tylko na odcinku S59-SR5. Proszę o załączenie przedmiaru odzwierciedlającego stan rzeczywisty.

Odp. Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym opublikowany został przedmiar zgodny ze stanem rzeczywistym nawierzchni.

Treść pytania 10:

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 10.02.2025 na pytanie 8 i zapisie w opisie technicznym: „W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wokół włączu zastosować płytę żelbetową o gr. 0,20m i szerokości 1,0m z betonu klasy C35/45...”. Proszę o potwierdzenie, że należy stosować pierścienie żelbetowe fi1200x900x150 zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 z 10.02.2025r, a nie wspomniane wyżej płyty.

Odp. Zamawiający informuje, że studnie tworzywowe oraz betonowe występujące w drogach gruntowych i tłuczniowych należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie pierścienia żelbetowego fi 1200x900x150 osłaniającego włącz z betonu co najmniej C35/45.

WÓJT
Bogdan Kemnitz