

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			SALA NR 30			
1.1			malowanie			
1 d.1. 1	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ŚCIANY	m ²		
			2*3.97*(9.96+7.08)	m ²	135.30	
					RAZEM	135.30
2 d.1. 1	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.1	m ²	135.30	
					RAZEM	135.30
3 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m ²		
			poz.1	m ²	135.30	
					RAZEM	135.30
4 d.1. 1	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			poz.1	m ²	135.30	
					RAZEM	135.30
5 d.1. 1	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - SUFIT	m ²		
			9.96*7.08	m ²	70.52	
					RAZEM	70.52
6 d.1. 1	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SUFIT	m ²		
			poz.5	m ²	70.52	
					RAZEM	70.52
7 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT	m ²		
			poz.5	m ²	70.52	
					RAZEM	70.52
8 d.1. 1	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			poz.5	m ²	70.52	
					RAZEM	70.52
1.2			roboty różne			
9 d.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			poz.5	m ²	70.52	
					RAZEM	70.52
10 d.1. 2	KNR-W 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
			poz.5	m ²	70.52	
					RAZEM	70.52
11 d.1. 2			przenoszenie mebli	po- miesz- czeń po- miesz- czeń	1.00	
			1			
					RAZEM	1.00
12 d.1. 2			zabezpieczenie okna mebli itp.	po- miesz- czeń po- miesz- czeń	1.00	
			1			
					RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			SALA NR 30			
1.1			malowanie			
1 d.1. 01 1202-09 1			Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ŚCIANY 2*3.97*(9.96+7.09)	m ² m ²	 135.38	
					RAZEM	135.38
2 d.1. 202 1134- 1 02			(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany poz.1	m ² m ²	 135.38	
					RAZEM	135.38
3 d.1. 02 2011-02 1			Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach -Ściany * 2 warstwy poz.1-[3*1.46*1.72+1.00*2.20) 3*0.40*(2*1.72+1.46)	m ² m ² m ²	 125.65 5.88	
					RAZEM	131.53
4 d.1. 202 0842- 1 02 analogia okna drzwi			(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - narożniki przy szpaletach okiennych i drzwiowych 3*(1.46+2*1.72) 1.20+2*2.20	m m m	 14.70 5.60	
					RAZEM	20.30
5 d.1. 01 1202-09 1			Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 9.96*7.09	m ² m ²	 70.62	
					RAZEM	70.62
6 d.1. 202 1134- 1 01			(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.5	m ² m ²	 70.62	
					RAZEM	70.62
7 d.1. 02 2011-04 1			Tynki(gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie- Sufity* 2 warstwy poz.5	m ² m ²	 70.62	
					RAZEM	70.62
8 d.1. 02 1510-03 1 analogia 29			Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.1+poz.5	m ² m ²	 206.00	
					RAZEM	206.00
1.2			roboty różne			
9 d.1. 01 1216-01 2			Zabezpieczenie podłóg folią poz.5	m ² m ²	 70.62	
					RAZEM	70.62
10 d.1. 01 1215-08 2			Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.5	m ² m ²	 70.62	
					RAZEM	70.62
11 d.1. 2			przenoszenie mebli 1	po- miesz- czeń po- miesz- czeń	 1.00	
					RAZEM	1.00
12 d.1. 2			zabezpieczenie okna mebli itp. 1	po- miesz- czeń po- miesz- czeń	 1.00	
					RAZEM	1.00