

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr KZP-2001-7/2025

Załącznik nr... do umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru autorskiego w trakcie modernizacji Ośrodka Dydaktyczno – Socjalnego AWF w Chylinie – Etap I tj. budowa domków noclegowych wraz z infrastrukturą, w zakresie zgodności wykonywanych prac z projektem opracowanym przez Pracownię architektoniczną VOWIE Studio Plus al. Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły.

Szczegółowy zakres określają opracowane projekty, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wg poniższego zestawienia:

L. p.	Nr ewid.	Temat
1	3/339	<b>Projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie <b>Uwaga :Realizacja nie obejmuje</b> rozbiórki wiaty pełniącej funkcję stołówki letniej, budowy domków studenckich typu B, budowy budynku o funkcji socjalno – sanitarnej K połączonego z istniejącym budynkiem kuchni, budowy magazynu M wraz z wyposażeniem, budowy kortów tenisowych z ogrodzeniem w miejscu istniejących, budowy wiat rekreacyjnych i montażu małej architektury (ławki, kosze), układu pieszo jezdnego z miejscami postojowymi,
2	3/340	<b>Projekt techniczny</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie <b>Uwaga :Realizacja nie obejmuje</b> rozbiórki wiaty pełniącej funkcję stołówki letniej, budowy domków studenckich typu B, budowy budynku o funkcji socjalno – sanitarnej K połączonego z istniejącym budynkiem kuchni, budowy magazynu M wraz z wyposażeniem, budowy kortów tenisowych z ogrodzeniem w miejscu istniejących, budowy wiat rekreacyjnych i montażu małej architektury (ławki, kosze), układu pieszo jezdnego z miejscami postojowymi,
3	3/341	<b>Projekt wykonawczy</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie <b>Uwaga :Realizacja nie obejmuje</b> rozbiórki wiaty pełniącej funkcję stołówki letniej, budowy domków studenckich typu B, budowy budynku o funkcji socjalno – sanitarnej K połączonego z istniejącym budynkiem kuchni, budowy magazynu M wraz z wyposażeniem, budowy kortów tenisowych z ogrodzeniem w miejscu istniejących, budowy wiat rekreacyjnych i montażu małej architektury (ławki, kosze), układu pieszo jezdnego z miejscami postojowymi,
4	3/442	<b>Projekt drogowy</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie <b>Uwaga: realizacja obejmuje wykonanie placu z miejscem parkingowym przy domku HN wraz z dojazdem z drogi wewnętrznej zgodnie z rysunkiem PZT-DO</b>
5	3/443	<b>Projekt techniczno-wykonawczy instalacje sanitarne</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie
6	3/344	<b>Projekt przyłącza wodociągowego</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
7	3/346	<b>Projekt techniczno – wykonawczy branża elektryczna domek typu H</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
8	3/347	<b>Projekt techniczno – wykonawczy branża elektryczna domek typu HN</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
9	3/351	<b>Projekt techniczny branża elektryczna instalacje elektryczne zewnętrzne</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
10	3/352	<b>Projekt techniczno-wykonawczy branża elektryczna teren zewnętrzny – telewizja dozorowa</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie

11	3/353	<b>Projekt techniczny branża elektryczna – przyłącze energetyczne</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
12	3/355	<b>Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branża ogólnobudowlana</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
13	3/356	<b>Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, instalacje i sieci wewnętrzne sanitarne</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
14	3/358	<b>Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, instalacje elektryczne</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
15	3/359	<b>Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, instalacje elektryczne zewnętrzne</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
16	3/360	<b>Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, instalacje teletechniczne</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
17	3/362	<b>Przedmiar branża budowlana budynek H,</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
18	3/363	<b>Przedmiar branża budowlana budynek HN,</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
19	3/367	<b>Przedmiar branża budowlana wiata śmietnikowa,</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
20	3/368	<b>Przedmiar branża budowlana PZT,</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
21	3/369	<b>Przedmiar branża budowlana rozbiórki,</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
22	3/371	<b>Przedmiar instalacje sanitarne budynek H,</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
23	3/372	<b>Przedmiar instalacje sanitarne budynek HN</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,,
24	3/375	<b>Przedmiar sieci sanitarne,</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
25	3/376	<b>Przedmiar przyłącze sanitarne – przyłącze wodociągowe,</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
26	3/378	<b>Przedmiar instalacje elektryczne i teletechniczne domek typu H,</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
27	3/379	<b>Przedmiar instalacje elektryczne i teletechniczne domek typu HN,</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,
28	3/382	<b>Przedmiar instalacje elektryczne i teletechniczne przyłącza, sieci, PZT,</b> Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chylinie,

#### Uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia:

- Zamawiający wymaga, aby przejścia instalacji wodociągowej i zasilania energetycznego przyłączy wprowadzić z terenu gminnego na teren Uczelni za pomocą przecisku. Skarpa stanowi naturalną granicę między działką AWF Poznań a terenem gminy. Skarpa jest nieumocniona. Na skarpie rosną dość gęsto drzewa liściaste i iglaste. Wykop ręczny spowodowałby znaczne uszkodzenie systemów korzeniowych zdrowych drzew co przyczyniłoby się do ubytku i rozmycia skarpy.
- Zamawiający informuje, iż należy wykonać podłączenie zewnętrznej nowej instalacji wodociągowej do pomieszczenia hydroforni w istniejącym magazynie.

3. Zamawiający informuje, iż w pierwszym etapie nie demontujemy istniejącej kanalizacji sanitarnej w istniejącym budynku magazynowym. Należy wykonać podłączenie istniejącej kanalizacji sanitarnej do nowych zbiorników na nieczystości płynne.

4. Należy wykonać plac z miejscem parkingowym przy domku HN z kostki brukowej, odpowiednio wyprofilowany, umożliwiający swobodny wjazd, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, na obydwie tarasy. Dojazd od drogi wewnętrznej do placu z kostki brukowej wykonać zgodnie z projektem z nawierzchni mineralnej.

Powyższe opracowania w formie elektronicznej dołączono do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający wskazuje adres strony internetowej przeprowadzonego postępowania dotyczącego **„Budowy domków noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym AWF w Chycinie”**, pod którym Wykonawcy mogą zapoznać się z odpowiedziami na pytania, które wpłynęły w toku prowadzonego postępowania - <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1051491>