

GMINA LUBACZÓW
Ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

Do
Wszystkich WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Lubaczów - krótkie odcinki**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym : „Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Lubaczów - krótkie odcinki, w tym: Część nr 1- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczutków, które objęte jest prawem opcji, tj. „Opcja nr 1 - Przebudowa rurociągu do studni na terenie SUW Mokrzyca”. Proszę o udzielenie informacji dotyczącej zakresu robót i niezbędnego wyposażenia do zabudowania, w celu zapewnienia współpracy pomiędzy istniejącym układem sterowania a projektowaną do przyłączenia studnią. Proszę także o podanie ewentualnych innych robót, elementów wyposażenia i materiałów które należy uwzględnić w celu prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania.

Odpowiedź: W kalkulacji ceny należy uwzględnić:

- 1) Dostawę i ułożenie kabla zasilającego YKY 5x2,5 długości 160mb
- 2) Wyłącznik remontowy pompy 2 szt. wraz ze złączkami na szynę do podłączenia kabli
- 3) Podłączenie sond - hydrostatycznej i konduktometrycznych wraz z przetwornikami
- 4) Programowanie sterownika PLC i wizualizacja w systemie SCADA
- 5) Wykonanie fundamentu (wykop, zbrojenie i beton) pod obudowę studzienną
- 6) Utwardzenie (koryto, podbudowa z kruszywa 50m2, kostka brukowa gr. 6cm 50m2, obrzeże 45mb)
- 7) Materiały do wykonania kolektora spustowego (wód popłuczynnych)
- 8) Węzeł zasuwy wody surowej starej i nowej studni (zasuwa DN100 2 kpl., trójnik DN100, połączenia śrubowe)
- 9) Dostarczenie 80m3 gruntu wraz z wykonaniem nasypu i obsianiem trawą

Ponadto przy wycenie należy ująć:

- programowanie istniejącego sterownika PLC Siemens S7-1200, panelu operatorskiego firmy Weintek, oraz systemu wizualizacji Telwin SCADA w sposób analogiczny do istniejących obiektów - ekrany synoptyczne należy uzgodnić z Zamawiającym
- montaż sond - hydrostatycznej i konduktometrycznych wraz z przetwornikami (sondy dostarcza Zamawiający)
- dostawę i ułożenie kabla zasilającego do ogrzewania obudowy studziennej YKY 5x2,5 160mb
- dostawę i montaż wyłączników remontowych szt. 2 oraz złączek na szynę do podłączenia kabli w szafie rozdzielczej ZK3

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel