

<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>			
<b>Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1112W w miejscowości Grotki</b>			
<b>L. P</b>	<b>Nazwa elementu rozliczeniowego</b>	<b>Jedn. miary</b>	<b>ILOŚĆ</b>
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	Karczowanie krzaków wraz z wywiezieniami utylizacją po karczowaniu 100,0*1,0	m2	100,00
2	Usunięcie nadmiaru ziemi z pobocza śr. grubość 10,00cm ( ścinka ) wraz z odwozem urobku poza teren budowy 100,0*1,0	m2	100,00
3	Rozebranie przyczółków betonowych i prefabrykowanych dla rur o śr. 40 cm wraz z odwozem poza teren budowy 2,0	szt.	2,00
<b>II</b>	<b>II. ODWODNIENIE</b>		
4	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur karbowanych o średnicy 40,00cm ułożonych na podsypce piaskowej gr. 10 cm 1*6,0	m	6,00
6	Ustawienie betonowych przyczółków prefabrykowanych dla rur o średnicy 40cm 2,0	szt.	2,00
6	Oczyszczenie rowów przydrożnych z namulów wraz z profilowaniem dna i skarp oraz wywiezieniem gruntu poza teren budowy 700,0	m	700,00
<b>III</b>	<b>III. ELEMENTY ULIC I NAWIERZCHNIE</b>		
7	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 10cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem 5,0*4,0	m2	20,00