


PRZEKRÓJ B-B
MAGAZYNU MATERIAŁÓW MINERALNYCH
ORAZ ODPADÓW Z WYKOPÓW



- krawężnik betonowy typu wjazdowego 15x22x100 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- ława bet. C16/20 z oporem

- IMPREGNACJA BETONU - MC-DUR 1177 WV-A Bezbarwna, wodna dyspersja żywicy epoksydowej
- Ultrametaliczny utwardzacz do posadzek betonowych - posypka BAUTECH EXTRATOP ENDURO 7,0 kg/m²
- Płyta betonowa zbrojona z betonu klasy min. C30/37 W8 o grub. 32-25 cm
- Folia czarna PE gr. 0,3mm
- Podbudowa górna z betonu C12/15 grub. 10 cm
- Podbudowa dolna z kruszywa łamanego KŁ 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie (Is=1,0), grub. 40 cm
- Warstwa odcinająca z pospółki grub. 30cm, zagęszczonej do Is>0,98
- Grunt rodzimy zagęszczony

UWAGA:
Projektowane ściany oporowe magazynu materiałów mineralnych oraz odpadów z wykopów od wewnątrz zaimpregnować bezbarwną, wodną dyspersją żywicy epoksydowej MC-DUR 1177 WV-A.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Przedsiębiorstwo Inżynierskie PROEKO, Al. Jana Pawła II 148, 85-151 Bydgoszcz		
ADRES:	ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk, działka nr 59, obręb 2, jednostka ewid. M. Słupsk [226301_1]		
INWESTOR:	„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk		
OBIEKT:	BUDOWA MAGAZYNÓW MATERIAŁÓW MINERALNYCH ORAZ ODPADÓW Z WYKOPÓW PRZY UL. SPORTOWEJ 73 W SŁUPSKU, DZIAŁKA NR 59		
BRANŻA:	KONSTRUKCYJNA	FAZA/ETAP:	PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ B-B MAGAZYNU MATERIAŁÓW MINERALNYCH ORAZ ODPADÓW Z WYKOPÓW		
DATA:	Grudzień 2024 r.	UPRAWNIENIA/ZAKRES:	PODPISY:
PROJEKTOWAŁ:	inż. Janusz Czernichowski	upr. nr AN/8346/419/83; POM/BO/0721/01 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w zakresie ograniczonym w specjalności architektonicznej	SKALA: 1:50
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marek Czernichowski		NR RYS. K-3