


RZUT MAGAZYNU  
MATERIAŁÓW MINERALNYCH  
ORAZ ODPADÓW Z WYKOPÓW



**UWAGA!**  
Wykopy pod nawierzchnie projektowanych magazynów oraz fundamentów ścian oporowych będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego muru oporowego placu składowego do magazynowania odpadów biodegradowalnych. Istniejący mur betonowy wykonany jest z prefabrykowanych betonowych bloków o wymiarach 120x60x60 cm i wysokości 2,40m od poziomu terenu oraz posadowiony jest bezpośrednio na istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych. W związku z powyższym projektowane zamierzenie budowlane powoduje konieczność rozebrania istniejącego muru oporowego z betonowych bloków na czas budowy magazynów materiałów mineralnych oraz odpadów z wykopów, a następnie odtworzenie muru oporowego placu składowego do magazynowania odpadów biodegradowalnych.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Przedsiębiorstwo Inżynierskie PROEKO, Al. Jana Pawła II 148, 85-151 Bydgoszcz		
ADRES:	ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk, działka nr 59, obręb 2, jednostka ewid. M. Słupsk [226301_1]		
INWESTOR:	„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., ul. Elżby Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk		
OBIEKT:	BUDOWA MAGAZYNÓW MATERIAŁÓW MINERALNYCH ORAZ ODPADÓW Z WYKOPÓW PRZY UL. SPORTOWEJ 73 W SŁUPSKU, DZIAŁKA NR 59		
BRANŻA:	KONSTRUKCYJNA	FAZA/ETAP:	PROJEKT TECHNICZNY
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT MAGAZYNU MATERIAŁÓW MINERALNYCH ORAZ ODPADÓW Z WYKOPÓW		
DATA:	Grudzień 2024 r.	UPRAWNIENIA/ADRES:	upr. nr AN/8346/419/83; POM/BO/0721/01 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w zakresie ograniczonym w specjalności architektonicznej
PROJEKTOWAŁ:	inż. Janusz Czernichowski	PODPISY:	SKALA: 1:75
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marek Czernichowski	NR RYS.	KT-1