
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pracowni psychologiczno pedagogicznej w SP 26 Zabrze
ADRES INWESTYCJI : 41-807 Zabrze, ul. Stanisława Ogórka 9
INWESTOR : UM Zabrze
ADRES INWESTORA : 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Wieszołek
DATA OPRACOWANIA : 02.04.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala			
1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m2	m ²	60.230	
		60.23			
				RAZEM	60.230
2	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m ²		
d.1	1310-01		m ²	34.800	
		34.8			
				RAZEM	34.800
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-03		m ²	9.800	
		9.8			
				RAZEM	9.800
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-09		m ²	5.760	
		5.76			
				RAZEM	5.760
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-06		m ²	28.200	
	analogia	28.2			
				RAZEM	28.200
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-01		m ²	9.800	
		9.8			
				RAZEM	9.800
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-13		m ²	5.760	
		5.76			
				RAZEM	5.760
8	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
d.1	2003-02		m ²	28.200	
		28.2			
				RAZEM	28.200
9	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10cm pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
d.1	0613-06		m ²	28.200	
		28.2			
				RAZEM	28.200
10	KNR AT-27	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej - dwustronnie	m ²		
d.1	0508-02		m ²	56.400	
		56.4			
				RAZEM	56.400
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02		m ²	61.480	
		61.48			
				RAZEM	61.480
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01		m ²	33.550	
		33.55			
				RAZEM	33.550
13	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-04		m ²	61.480	
		61.48			
				RAZEM	61.480
14	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-06		m ²	33.550	
		33.55			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	33.550
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	61.48	m ²	61.480	
				RAZEM	61.480
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	33.55	m ²	33.550	
				RAZEM	33.550
17	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych - malowanie w dwóch kolorach. Kolorystyka do uzgodnienia z Dyrekcją szkoły	m ²		
d.1	1510-03	95.03	m ²	95.030	
				RAZEM	95.030
18	KNR 4-01	Rozbiórka cokołków - cokołki na demontować ręcznie do ponownego wyko- rzystania	m		
d.1	0808-08	23.2	m	23.200	
	analogia			RAZEM	23.200
19	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy	m		
d.1	0705-01	23.2	m	23.200	
				RAZEM	23.200
20	KNR-W 4-01	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni po- nad 8 m ² - równanie powierzchni	m ²		
d.1	0816-03	33.55	m ²	33.550	
	analogia			RAZEM	33.550
21	KNR 4-01	Mocowanie poprzez przykręcenie do podłóg płyt OSB gr.22cm - płyty OSB gr. 22cm frezowane pióro - wpust	m ²		
d.1	0820-03	33.55	m ²	33.550	
				RAZEM	33.550
22	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	33.55	m ²	33.550	
				RAZEM	33.550
23	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1	0103-02	6.3	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
24	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub meta- lowym	szt.		
d.1	1134-01	2	szt.	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
25	KNR 4-03	Demontaż wyłączników warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o natężeniu prądu do 200 A	szt.		
d.1	1126-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
d.1	1122-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	E-0508	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stro- pach poprzez przykręcenie do drewna	m		
d.1	0800-02	8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
28	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.1	1001-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		38.6	m	38.600	
				RAZEM	38.600
29	KNR 5-08 d.1 0209-03	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		38.6	m	38.600	
				RAZEM	38.600
30	KNR 4-03 d.1 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		38.6	m	38.600	
				RAZEM	38.600
31	KNR 5-08 d.1 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR 5-08 d.1 0512-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw lastrowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR 5-08 d.1 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR 5-08 d.1 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR 5-08 d.1 0306-18	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych instalacyjnych uniwersalnych do 2.5 mm ² (bezsrubowo) z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm ² (4 wyloty)	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
36	KNR 5-08 d.1 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 5-08 d.1 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNR 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNR 19-01 d.1 0116-05 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z poddasza	m ³		
		6.05	m ³	6.050	
				RAZEM	6.050
40	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	m ³		
		6.05	m ³	6.050	
				RAZEM	6.050
41	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu, itp	t		
		10.95	t	10.950	
				RAZEM	10.950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		Korytarz			
42	KNR 4-01 d.2 0808-08 analogia	Rozbiórka cokolików - cokoliki na demontować ręcznie do ponownego wykorzystania	m		
		27.1	m	27.100	
				RAZEM	27.100
43	KNR 4-01 d.2 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy	m		
		27.1	m	27.100	
				RAZEM	27.100
44	KNR-W 4-01 d.2 0816-03 analogia	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2 - równanie powierzchni	m ²		
		35.1	m ²	35.100	
				RAZEM	35.100
45	KNR 4-01 d.2 0820-03	Mocowanie poprzez przykręcenie do podłóg płyt OSB gr.22cm - płyty OSB gr. 22cm frezowane pióro - wpust	m ²		
		35.1	m ²	35.100	
				RAZEM	35.100
46	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		35.1	m ²	35.100	
				RAZEM	35.100
47	KNR 4-03 d.2 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR 4-03 d.2 1126-01	Demontaż wyłączników warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o natężeniu prądu do 200 A	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR 4-03 d.2 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	E-0508 d.2 0800-02	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do drewna	m		
		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
51	KNR 4-03 d.2 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		38.6	m	38.600	
				RAZEM	38.600
52	KNR 5-08 d.2 0209-03	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		38.6	m	38.600	
				RAZEM	38.600
53	KNR 4-03 d.2 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		38.6	m	38.600	
				RAZEM	38.600
54	KNR 5-08 d.2 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
55	KNR 5-08 d.2 0512-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw lastrowych z kloszem	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
56	KNR 5-08 d.2 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
57	KNR 5-08 d.2 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
58	KNR 5-08 d.2 0306-18	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych instalacyjnych uniwersalnych do 2.5 mm ² (bezśrubowo) z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm ² (4 wyloty)	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
59	KNR 5-08 d.2 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNR 5-08 d.2 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNR 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
62	KNR 19-01 d.2 0116-05 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z poddasza	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
63	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
64	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu, itp	t		
		1.2	t	1.200	
				RAZEM	1.200