

KOSZTORYS 021-10-000

Budowa: Szkoła Podstawowa nr 1 im Tytusa Działyńskiego w Kórniku
Obiekt: Sala nr 66
Rodzaj robót: Remontowe
Lokalizacja: 62-035 Kórnik, ul. Dworcowa 11

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS 021-10-000

Budowa: Szkoła Podstawowa nr 1 im Tytusa Działyńskiego w Kórniku
 Obiekt: Sala nr 66
 Rodzaj robót: Remontowe
 Lokalizacja: 62-035 Kórnik, ul. Dworcowa 11

KOSZTORYS 021-10-000

Strona 1

		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
DZ	POZ					
1	REMONT SALI NR 66					
1.1	Posadzka					
1.1	10	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	50,74		
1.1	20	Rozebranie płyt wiórowych (analogia)	m ²	50,74		
1.1	30	Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust	m ²	50,74		
1.1	40	Rozebranie legarów podłogowych	metr	60,20		
1.1	50	Rozebranie podsypki z żużla grub do 15 cm	m ²	51,60		
1.1	60	Usunięcie z piętra z elementów rozbiórkowych	m ³	11,02		
1.1	70	Wynajęcie kontenerów na gruz i odpady budowlane	szt	2,00		
1.1	80	Izolacja pozioma z płyt styropianowych gr 12 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	50,74		
1.1	90	Izolacja z folii polietylenowej	m ²	101,48		
1.1	100	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko	m ²	50,74		
1.1	110	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm - dalsze 5 cm	m ²	50,74		
1.1	120	Dodatek za zbrojenie posadzki	m ²	50,74		
1.1	130	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	50,74		
1.1	140	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m ²	m ²	50,74		
1.1	150	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej - wykładzina o podwyższonej ścieralności np. Tarket z podwinięciem 10cm na ścianę	m ²	53,64		
1.1	160	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	53,64		
1.1	170	Listwy progowe	metr	1,00		
1.2	Roboty malarskie					
1.2	10	Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na stropach	m ²	50,74		
1.2	20	Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na ścianach	m ²	95,70		
1.2	30	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi - sufit	m ²	50,74		
1.2	40	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi - ściany	m ²	95,70		
1.2	50	Przyklejenie siatki antyrysowej na ścianach	m ²	90,07		
1.2	60	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	90,07		
1.2	70	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	50,74		
1.2	80	Ochrona narożników kątownikiem - wnęki okienne	metr	21,39		
1.2	90	Ochrona narożników kątownikiem - wnęki drzwiowa	metr	4,00		
1.2	100	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą ceramiczną z gruntowaniem	m ²	146,44		
1.2	110	Malowanie podłoży gipsowych farba emulsyjna dodatek za dalsze malowanie	m ²	146,44		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2	120	Lakierowanie ścian	m ²	90,07		
1.2	130	Malowanie 2-krotnie farbą olejną podokienników pow do 0,75 m ²	szt	3,00		
1.2	140	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m ²	m ²	4,50		
1.2	150	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	50,74		
1.3	Instalacja elektryczna i komputerowa					
1.3	10	Wymiana oprawy świetłówkowej na oprawy ledowe, awaryjne i ewakuacyjne	szt	15,00		
1.3	20	Wykucie ręczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych	metr	160,00		
1.3	30	Zaprawianie bruzdy o szer do 50 mm	metr	160,00		
1.3	40	Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglanym lub betonowym	metr	160,00		
1.3	50	Demontaż gniazd wtyczkowych 2 biegunowych podtynkowych	szt	17,00		
1.3	60	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej (zalecana wizja lokalna w obiekcie)- wartość robocizny	kmpł	1,00		
1.3	70	Gniazda podwójne z bolcem	szt	14,00		
1.3	80	Gniazda komputerowe	szt	1,00		
1.3	90	Wyłączniki seryjne	szt	3,00		
1.3	100	Przewody YDYp. 3x1,5	metr	80,00		
1.3	110	Przewody YDYp. 3x2,5	metr	80,00		
1.3	120	Puszka kwadratowa	szt	1,00		
1.3	130	Złączki W160	szt	60,00		
1.3	140	Puszka fi 60	szt	18,00		
1.3	150	Peszel	metr	60,00		
1.3	160	Arot	metr	10,00		
1.3	200	Sprawdzenie i pomioary instalacji elektrycznej	szt	1,00		
OGÓŁEM KOSZTORYS 021-10-000						